Позиція	Найменування та технічні характеристики	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Дренажна система							
	Насос дренажний 15 л/год, 10 м	Mini Flowatch 2		Siccom	шт.	84		
	Труба каналізаційна ППР Dy=50	Ø50 ТУ У В.2.5-25.2-01243489-018:2007			м	240		
	Труба дренажна Dy=16	Ø16x2,0			м	308		
	Труба м.п. Dy=20	Ø20x2,0			м	34		
	Труба дренажна ППР Dy=32	Ø32x2,0			м	79		
	Труба м.п. Dy=16 спіральна	ПВХ GUS-16			м	44		
	Трійник ппр 50/50, 90°	Ø50/50			шт.	56		
	Трійник ппр 32/32, 90°	Ø32/32			шт.	22		
	Трійник 20/20, 90°	Ø20/20			шт.	1		
	Коліно Ø16, 90°	Ø16			шт.	29		
	Коліно Ø20, 90°	Ø20			шт.	2		
	Коліно ппр Ø32, 90°	Ø32			шт.	1		
	Коліно ппр Ø50, 90°	Ø50			шт.	10		
	Манжет резиновий для пп труб Ø50x25	Ø50 x 25			шт.	52		
	Манжет резиновий для пп труб Ø50x32	Ø50 x 32			шт.	10		
	Манжет резиновий для пп труб Ø32x25	Ø32 x 25			шт.	33		
	Перехід Ø16x20	Ø16 x 20			шт.	2		
	Муфта ппр Ø50	Ø50			шт.	0		
	Хомут 50	Ø50			шт.	57		
	Хомут 32	Ø32			шт.	85		
	Тримач Ø20	Ø20			шт.	25		
	Матеріал різного сортаменту для кріплення				компл.	1		
	Труба сталева Ø32x2,8 L=460мм	ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-82			шт.	2		гільзи

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № оріг.

Примітки
1. Трубопроводи в місцях перетину внутрішніх перекриттів, стін та перегородок прокласти в гільзах з заповненням вогнетривким матеріалом (заповнити проміжок між гільзою та трубою монтажною піною негорючого типу Tekapur Firestop).

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23-17-ВК.С			
						Капітальний ремонт будівель адміністративно -побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря			
ГІП		Фесенко				І пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	2
Розробив		Бурдело				Специфікація виробів, обладнання та матеріалів	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Куценко							
Норм.контр		Мех							